



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(वस्त्र मंत्रालय , भारत सरकार)

National Institute Of Fashion Technology
(Ministry of Textiles, Govt. of India)

4750(3)/Bldg/Misc. Work/2015

21/09/2021

भाव पत्रक / Rate Enquiry Letter

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) मुंबई द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है। निफ्ट, बिना कोई कारण बताए निम्नतम या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Sealed Quotations are hereby invited by NIFT Centre, Mumbai for the following work. The undersigned reserves the right to accept or reject the lowest or all the quotations without assigning any reasons.

कार्य का नाम: निफ्ट मुंबई के खारघर, नवी मुंबई में स्थित परिसर (प्लॉट संख्या 15) और कन्या छात्रावास (प्लॉट संख्या 20) खारघर, नवी मुंबई में सिविल/ मरम्मत कार्य।

Name of Work: Civil/ Repairing works at NIFT Campus (plot No. 15) & Girl's Hostel (plot No. 20) at Kharghar, Navi Mumbai.

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मात्रा	मात्रक	दर (रुपये)	राशि (रुपये)
1	Taking out existing blocks/ kerb stone of all types including removal of mortar etc., disposal of unserviceable material to the dumping ground, and stacking of serviceable material within 50 metre lead as per direction of Engineer-in-Charge.	30.00	मी./ Mt.		
2	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in - charge. Nominal concrete 1:3:6 or richer mix equivalent design mix)	1.75	घन मी./ cum		

Seal and signature of the Agency

Date: 21/09/2021 Joint Director

डिजाईन, मैनेजमेंट तथा टेक्नालॉजी का महाविद्यालय
A Premier Institute of Design, Management & Technology
A statutory body under the NIFT Act 2006

Page 1 of 5

निफ्ट कैंपस, प्लॉट नं. 15, सेक्टर 4, खारघर, नवी मुंबई - 410 210.

NIFT Campus, Plot No.15, Sector - 4, Kharghar, Navi Mumbai - 410210.

t: + 91 022 2774700 +91 022 27747100 | f: + 022 27745386 | e: nift.mumbai@nift.ac.in

www.nift.ac.in

3	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means in foundation trenches or drains including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m.	63.10	घन मी./ cum		
4	Providing and laying in position cement concrete of 1:4:8 (1 Cement : 8 coarse sand: 8 graded stone aggregate 20 mm nominal size - All work up to plinth level)	1.75	घन मी./ cum		
5	Providing and laying in position cement concrete of 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand: 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size - All work up to plinth level :)	2.00	घन मी./ cum		
6	Providing and laying at or near ground level factory made kerb stone of M-25 grade cement concrete in position to the required line, level and curvature, jointed with cement mortar 1:3 (1 cement: 3 coarse sand), including making joints with or without grooves (thickness of joints except at sharp curve shall not to more than 5mm), including making drainage opening wherever required complete etc. as per direction of Engineer-in-charge (length of finished kerb edging shall be measured for payment). (Shape & size of Precast C.C. kerb stone shall be approved by Engineer-in-charge).	4.87	घन मी./ cum		
7	Neat cement punning over slab	20.00	वर्ग मी./ Sqm		

Seal and signature of the Agency

Date: 21/09/2021


Joint Director

8	Dismantling stone slab flooring laid in cement mortar including mortar/cement concrete for fixing of new kota stone stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead is including in work.	30.00	वर्ग मी./ Sqm		
9	Finishing with Epoxy paint (two or more coats) on concrete work at all locations prepared and applied as per manufacturer's specifications including appropriate priming coat, preparation of surface, etc. complete.	60.00	वर्ग मी./ Sqm		
10	Kota stone slab flooring (25 mm thk.) over 20 mm (average) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab, including rubbing and polishing complete with base of cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 coarse sand). Required slope shall be maintain.	30.00	वर्ग मी./ Sqm		
11	Removing and Re- fixing of kota stone slab with cement motor over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab	12.00	वर्ग मी./ Sqm		
12	12 mm cement plaster of mix :1:6 (1 cement: 6 course sand)	35.00	वर्ग मी./ Sqm		
13	Dismantling tile work in floors and wall laid in cement mortar including stacking material within 50 metres lead.	15.00	वर्ग मी./ Sqm		
14	Providing and fixing tiles of required size, thickness, make and colour to match the existing tile work over with 12 mm thick mortar 1:4 (1 acid proof cement : 4 coarse sand) bedding and filling the joints complete as per the direction of Engineer-in- Charge.	15.00	वर्ग मी./ Sqm		

Seal and signature of the Agency

Date: 21/09/2021

Joint Director

	कुल / Total				
	जी एस टी / GST @ _____%				
	कुल योग / Net Total				

नियम एवं शर्तें / Terms & Conditions:

- 1) मोहरबंद भाव पत्रक जमा करने की अंतिम तिथि 28 सितम्बर 2021 को अपराह्न: 3 बजे तक है
Last date of receipt of sealed Quotation is 28/09/2021 upto 3.00 pm.
- 2) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कुल राशि के आधार पर सफल एजेंसी का निर्णय लिया जाएगा।
L1 agency will be decided based on the total amount quoted by bidders.
- 3) एजेंसी को कार्य करने के लिए निफ्ट अधिकारी द्वारा स्वीकृत सामग्री का उपयोग करना है।
The work shall be executed with material as approved by NIFT official.
- 4) कार्य के मूल्य/ दर, उपयोग में आने वाले सामान, किराया, परिश्रम और उपयुक्त कर सहित उद्धृत करने चाहिए, जीएसटी के आलावा अलग से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
The quoted rates will be inclusive of cost of all material requires, transportation, labour and taxes as applicable, nothing shall be paid extra except GST.
- 6) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
No advance payment will be made.
- 5) एजेंसी को कार्य, कार्य आदेश प्राप्त से 30 दिनों तक पूरा करना होगा।
The Agency has to complete the work within 30 days after receipt of work order.
- 8) एजेंसी को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर कार्य का निष्पादन करना चाहिए और वह अपने कामगारों की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार होगी।
The agency should execute the work keeping safety rules in mind and will be responsible for the safety of its workers.
- 9) कार्य करने समाप्ति पर कार्य की मात्रा भिन्न हो सकती है इसलिए कार्य का भुगतान वास्तविक आधार पर बिल और पैमाइश जमा करने पर किया जाएगा।
Quantity of work may vary at the time of execution, hence payment shall be made on actual basis on submission of bill with measurement sheet.
- 10) कार्य को पूरा करने के लिए यदि किसी अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के करना होगा, इस प्रयोजन के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

Seal and signature of the Agency

Date: 21/09/2021

Joint Director

To complete the work if required any additional work same will be carry out without any additional cost, no payment made for this purpose.

- 11) मापदंड के अनुसार एजेंसी द्वारा किया गए जीएसटी के भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने के बाद ही निफ्ट द्वारा एजेंसी को भुगतान जारी किया जाएगा।

The payment will be released by NIFT to the agency only after the submission of proof of payment of GST made by the agency as per the criteria is received.

- 12) कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निफ्ट के अनुसार एजेंसी को कार्य की मरम्मत करनी होगी।

In lieu of any defect, the work shall be repaired by the agency if NIFT desires so.

- 13) किसी भी विवाद के मामले में न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र नवी मुंबई होगा।

In case of any dispute the Jurisdiction of Court will be Navi Mumbai.

- 14) प्रतिस्पर्धी मूल्य/दरों को कोट करने से पूर्व, कार्य और स्थल के भौतिक मूल्यांकन और पैमाइश के बारे में स्पष्टीकरण के लिए (यदि कोई हो तो), एजेंसी निफ्ट के अधिकारी से कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकती है।

The Agency must visit the campus and Contact to NIFT's Official for clarifications about physical assessment of area/work to be furnished and about measurement etc. before quoting the competitive rates.

- जीएसटी मापदंडों के अनुसार लागू होगा / GST will be applicable as per norms.

क्रम संख्या	पंजीकरण का विवरण Details of Registration	पंजीकरण संख्या Registration No.
1.	जी एस टी / GST	
2.	पैन कार्ड / Pan Card	

संयुक्त निदेशक

एजेंसी का नाम और पता:

मैसर्स _____,

दूरभाष न. _____

Seal and signature of the Agency

Date: 21/09/2021



Joint Director